
СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр 81-02-55-2022

Сборник 55. Перегородки

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.55.1. ГЭСНр сборника 55 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ГЭСНр сборника 55 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте перегородок, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.55.2. В ГЭСНр сборника 55 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.55.3. В ГЭСНр сборника 55 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 м. Для случаев производства работ в помещениях высотой более 4 м расход ресурсов на устройство лесов определяется дополнительно по ГЭСНр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.55.4. В ГЭСНр сборника 55 не предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию древесины. Расход ресурсов по антисептированию древесины нормируется по ГЭСНр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.55.1. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).

2.55.2. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 1. ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица ГЭСНр 55-01-001 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

Состав работ:

Для норм 55-01-001-01, 55-01-001-02:

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.

02. Заготовка и пригонка перегородок по месту.

03. Установка и крепление обвязки или каркаса.

04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.

Для нормы 55-01-001-03:

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.

02. Заготовка и пригонка перегородок по месту.

03. Установка и крепление обвязки или каркаса.

04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.

05. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

Для норм с 55-01-001-04 по 55-01-001-06:

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.

02. Заготовка и пригонка перегородок по месту.

03. Установка и крепление обвязки или каркаса.

04. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

Измеритель: 100 м2

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:

55-01-001-01 до 10%

55-01-001-02 до 25%

55-01-001-03 до 50%

Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:

55-01-001-04 до 10%

55-01-001-05 до 25%

55-01-001-06 до 50%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-01-001-01	55-01-001-02	55-01-001-03	55-01-001-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	223,64	226,98	232,57	292,49
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,41	0,72	1,14	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,41	0,72	1,14	0,38
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,01	0,01	0,01	0,022
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064
11.1.03.01-0063	Брусочки обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,02	0,07	0,11	0,07
11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3				0,43
11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,43	1,19	2,16	0,04
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	14	14	14	14
	Строительный мусор	т	0,24	0,5	0,8	0,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-01-001-05	55-01-001-06
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	296,56	300,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,76	1,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,76	1,21
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,022	0,022
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0064	0,0064
11.1.03.01-0063	Брусочки обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,19	0,34
11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	1,19	2,16
11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,11	0,21

12.1.02.06-0012	ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III Рубероид кровельный РКК-350 Строительный мусор	м2 т	14 0,53	14 0,91
-----------------	--	---------	------------	------------

Таблица ГЭСНр 55-01-002 Перестановка филенчатых перегородок**Состав работ:**

01. Разборка перегородок.
02. Установка старых филенчатых полотен перегородок.
03. Пригонка новых готовых галтелей.

Измеритель: 100 м2

55-01-002-01 Перестановка филенчатых перегородок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-01-002-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	88,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,065
11.2.07.12	Штапики	м	140

Таблица ГЭСНр 55-01-003 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков**Состав работ:**

01. Удаление остатков битых стеклоблоков с расчисткой стыков от раствора.
02. Установка новых стеклоблоков на растворе.

Измеритель: шт

55-01-003-01 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-01-003-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	0,177
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.8.01.01-0022	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные, размеры 194х194х98 мм	1000 шт	0,00103
04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,0005
	Строительный мусор	т	0,004

Таблица ГЭСНр 55-01-004 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит**Состав работ:**

01. Выравнивание готового основания раствором.
02. Приготовление гипсового монтажного клея.
03. Устройство по периметру перегородки изоляции из эластичных прокладок.
04. Установка плит на монтажном клее.
05. Затирка швов.

Измеритель: 100 м2

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:

55-01-004-01 в 1 слой при высоте этажа до 4 м
 55-01-004-02 в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м
 55-01-004-03 в 2 слоя при высоте этажа до 4 м
 55-01-004-04 в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-01-004-01	55-01-004-02	55-01-004-03	55-01-004-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	138,36	134,19		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			249,74	241,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,05	3,05	6,99	6,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,41	2,41	5,7	5,7
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,39	0,39	0,72	0,72
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,57	0,57
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,075	0,075	0,14	0,14
05.4.01.03	Плиты гипсовые пазогребневые	м2	101,2	101,2	202,4	202,4
12.2.03.08	Прокладки пробковые	м2	7,2	7,2	14,4	14,4

14.1.06.01	Клей гипсовый сухой монтажный	т	0,18	0,18	0,34	0,34
------------	-------------------------------	---	------	------	------	------

Таблица ГЭСНр 55-01-005 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Состав работ:

01. Разборка перегородок.
02. Очистка годного кирпича от раствора.
03. Складирование годного кирпича в штабель.

Измеритель: м3

55-01-005-01 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-01-005-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	1,55
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,1
4	МАТЕРИАЛЫ		
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2

Таблица ГЭСНр 55-01-006 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов

Состав работ:

- Для нормы 55-01-006-01:
01. Пробивка проема.
 02. Отеска поверхности откосов.
 03. Укрепление металлической сетки на откосах.
 04. Оштукатуривание откосов.
 05. Вырезка арматуры.
- Для нормы 55-01-006-02:
01. Пробивка проема.
 02. Установка металлической перемычки.
 03. Отеска поверхности откосов.
 04. Укрепление металлической сетки на откосах.
 05. Оштукатуривание откосов.
 06. Очистка годного кирпича от раствора.
 07. Складирование годного кирпича в штабель.

Измеритель: 100 м2

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:

55-01-006-01 железобетонных

55-01-006-02 кирпичных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-01-006-01	55-01-006-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	203,1	153,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	47,5	7,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,2	
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	47,4	7,04
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных	маш.-ч	94,8	14,08
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	2,7	
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	20,1	
01.7.15.07-0001	Дюбели	т	0,01	0,01
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	3,4	1,14
08.1.02.17-0132	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм	м2	15,1	12,6
08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-40У, № 5П-40П	т		0,645
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	23,8	20,4

Таблица ГЭСНр 55-01-007 Заделка щелей в верхней части перегородок

Состав работ:

01. Расчистка щелей.
02. Пропитка пакли раствором гипса.
03. Конопатка щелей.
04. Оштукатуривание заделанной поверхности.

Измеритель: 100 м			
55-01-007-01 Заделка щелей в верхней части перегородок			
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-01-007-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	33,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01
01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	84,8
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,01
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,11

Таблица ГЭСНр 55-01-008 Разборка деревянных перегородок

Состав работ:

01. Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой штукатурки и перерубкой драни (для оштукатуренных конструкций).

Измеритель: 100 м2

Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке:

55-01-008-01

оштукатуренных

55-01-008-02

неоштукатуренных

Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых:

55-01-008-03

досками, неоштукатуренных

55-01-008-04

древесноволокнистыми плитами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-01-008-01	55-01-008-02	55-01-008-03	55-01-008-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	114,47	33,22	53,78	52,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,95	0,99	1,9	0,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	1,97	0,49	0,95	0,42
91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	1,98	0,5	0,95	0,42
4	МАТЕРИАЛЫ					
	Строительный мусор	т	9,44	3,19	6,01	2,95

Таблица ГЭСНр 55-01-009 Разборка перегородок из гипсовых плит

Состав работ:

01. Разборка перегородок на отдельные плиты вручную.

02. Относки целых плит с укладкой в штабель.

Измеритель: 100 м2

55-01-009-01 Разборка перегородок из гипсовых плит

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-01-009-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	169,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	1,75
91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	1,76
4	МАТЕРИАЛЫ		
	Строительный мусор	т	9,02